

Hraunbær 153-163



Íslenskir aðalverktakar hf. fyrir hönd Bjargs íbúðafélags byggja hér samtals 99 almennar leiguíbúðir í 6 tveggja til fimm hæða byggingum. Bjarg íbúðafélag er húsnæðissjálfs eignastofnun stofnuð af ASÍ og BSRB.

Burðarvirki er staðsteypt. Gólfplötur ofan jarðhæðar byggðar upp með filigran- og ásteypulagi. Þök eru hefðbundin, stálbitar, sperrur, lektur, krossviðarklæðning og bræddur pappi. Byggingar eru einangraðar að utan og álkæddar.

Helstu magntölur
Steypa: 2.900m³
Mótaflétir: 17.420m²
Járnabinding: 300 tonn
Gólfplötur: 7.150m²

Byggingar eru afhentar fullbúnar með innréttingum og gólfefnum.

Verkkaupi

Verk hefst

Verklok

Arkitektar

Verkfræðihönnun

Eftirlit

Bjarg íbúðafélag

Maí 2019

Áætlað febrúar 2021

Arkþing arkitektar

Ferill verkfræðistofa

ÍAV