

Vestfjarðavegar um Dynjandisheiði

Vestfjarðavegar um Dynjandisheiði



Þann 11. september sl. var skrifað undir verksamning um nýbyggingu Vestfjarðavegar á 10 km kafla.

Verkið felst annars vegar í gerð 5,7 km langs kafla við Þverðalsá, upp af Flókalundi við Vatnsfjörð, og hins vegar í gerð 4,3 km langs kafla fyrir Meðalnes, milli Borgarfjarðar og Dynjandisvogs. Reiknað er með að framkvæmdir hefjist í byrjun október 2020 og verði lokið 30. september 2021.

Helstu magntölur:

Bergskeringar í vegstæði 315.500 m³

Fylling úr skeringum 387.000 m³

Fláafleygar úr skeringum 39.900 m³

Ræsalögn 840 m

Styrktarlag 43.700 m³

Burðarlag 18.750 m³

Klæðning 81.400 m²

Bitavegríð 5.600 m

Verkkaupi

Vegagerðin

Verk hafið

Október 2020

Verklök

Haust 2021

Veghönnun

Vegagerðin

Eftirlit

Vegagerðin