Álftanesvegur



Í þessu verkefni eru unnið að gerð Álftanesvegar (415), milli Hafnarfjarðarvegar og Bessastaðavegar. Verkið felst í því að leggja nýjan 4 km langan veg frá Hafnarfjarðarvegi að Bessastaðavegi.

Gerð verða mislæg gatnamót ásamt að- og fráreinum við Hraunsholt í Engidal, byggð tvenn göng fyrir gangandi umferð og hringtorg við Bessastaðaveg.

Legu strengja, vatns- og hitaveitulagna verður breytt. Þá verða lagðir nýir háspennu- og rafdreifistrengir, síma-, vatns-, og hitaveitulagnir.

Verkkaupi
Vegagerðin og Garðabær

Upphaf framkvæmda
2013

Hönnun
Mannvit

Lok framkvæmda
September 2015

Burðarþolshönnun
Mannvit

Eftirlit
Vegagerðin



- Sprengt efni 50.000 m³
- Fyllingar 100.000 m³
- Vatnsleiðslur 1.000 m
- Rafstrengir 10.000 m
- Malbik 50.000 m²
- Steypa 1.000 m³
- Mót 3.000 m²

Íslenskir aðalverktakar hf.
Höfðabakka 9
IS 110 Reykjavík

Tel. +354 530 4200
Fax. +354 530 4205
iav@iav.is

www.iav.is