

Hágöngumiðlun



Ísafn dótturfélag ÍAV sá um heildarframkvæmdir þ.e stíflu í Köldukvísl við Syðri-Hágöngu austanverða, botnrás auk hjástíflu norðvestan Syðri-Hágöngu.

Tilgangur Hágöngumiðlunar er að auka miðlun á vatnasviði Köldukvíslar, sem nýtist virkjunum á Þjórsár- og Tungnaársvæðinu.

Með tilkomu Hágöngumiðlunar jókst orkugeta raforkukerfisins um 200 GWst á ári.

Verkkaupi

[Landsvirkjun](#)

Upphaf framkvæmda

[Maí 1997](#)

Verkhönnun

[VST](#)

Eftirlit

[Almenna verkfræðistofan](#)

Lok framkvæmda

[Október 1998](#)

Mat á umhverfisáhrifum

[VST](#)



Helstu magntölur:

Gröftur 160.000 m³

Steinsteypa 2.000 m³

Jarðvegsstífla 400.000 m³

Mesta hæð stíflu 25 m

Stærð löns um 37 km² í um 816 m.y.s

Miðlunarrými 385 GI