

# Snjóflóðavarnir á Seyðisfirði



Varnargarðarnir á Brún voru boðnir út og hlaut ÍAV verkið sem fólst í að byggja tvo garða, leiðigarð og þvergarð úr, jarðefnum og bergskeringum af vinnusvæðinu.

Vinnusvæðið var í rúmlega 620 m hæð yfir sjávarmáli.

Í verkinu fólst einnig að leggja vegslóða innan garðsvæðisins í framhaldi að vegslóðanum sem lagður var upp að vinnusvæðinu árið 2002.

Einnig fólst í verkinu að grafa framræsluskurði og hlaða grjóti í garðta þvergarðs til styrkingar og varnar grjóthruni fram af Brún og rofi af völdum afrennslisvatns af svæðinu.



## **Verkkaupi**

Seyðisfjarðarkaupstaður

## **Upphaf framkvæmda**

Júní 2003

## **Hönnun frágangs og uppgræðslu**

Landslag

## **Frumathugun**

Verkfræðistofa Austurlands

## **Lok framkvæmda**

Júlí 2005

## **Eftirlit**

Hönnun

## Helstu verkþættir:

Gerð vegslóða og vinnuvegslóða.  
Gröftur framræsluskurða.  
Fylling í varnargarða.  
Fylling í kjarnann.  
Þekjugrjót til rofvarnar.  
Tágrjót meðfram þvergarði.  
Helstu magntölur:  
Fyllingar í garða 210.000 rúmmetrar  
Uppsetning netgrinda 6.145 fermetrar