

# Nesvellir - Reykjanesbæ



Í verkinu felst uppsteypa hússins frá botnplötu, klæðning útveggja og frágangur á þaki. Flísar eru notaðar til að klæða bygginguna að utan en þær eru límdar á álleiðara.

Gluggar eru settir í eftir að uppsteypu er lokið. Þakið er svokallað „viðsnúið þak“ þar sem þakhalli er búinn til með einangruninni.

Byggingin er um 4000 m<sup>2</sup> að stærð og telur þrjár hæðir en möguleiki er á að bæta einni hæð við.

Vinna við verkið hófst um miðjan október 2012 og eru verklok áætluð í október 2013.



## **Verkkaupi**

Reykjanesbær

## **Upphaf framkvæmda**

Október 2012

## **Raflagnahönnun**

Rafmiðstöðin ehf og Efla

## **Eftirlit**

Mannvit

## **Arkitektar**

Teiknistofa Halldórs Guðmundssonar

## **Lok framkvæmda**

Október 2013

## **Burðarþolshönnun**

Verkfræðistofa Suðurnesja