

Borgartún 26



Borgartún 26 skiptist í tvo misháa hluta, sem eru fimm og átta hæðir, að auki er hálf hæð þakhæð ofanvið lyftutum fyrir tæknirými.

Fyrir miðju húsi er aðalstigahús með þremur lyftum. Önnur stighús eru við vesturenda og á austurgaffli. Hluti hússins er einagraður að utan með ýmsum gerðum af klæðningum, en einnig er hluti hússins sjónsteypa einangruð að innan.

Húsið er um 12.000 fermetra stórt með 345 bílastæðum, þar af eru 200 bílastæði niðurgrafin. ÍAV sá einnig um innréttingar á stærsta hluta hússins og lokið var við að innrétta síðustu rýmin fyrirhluta 2008.



Verkkaupi

[Pyrping hf](#)

Upphaf framkvæmda

[2005](#)

Lagnir og loftræsikerfi

[Verkfræðistofan Ferill](#)

Öryggis- og brunahönnun

[VSI](#)

Eftirlit

[Ferill](#)

Arkitektar

[Teiknistofan Tröð](#)

Lok framkvæmda

[Vetur 2008](#)

Burðarþolshönnun

[Verkfræðistofan Ferill](#)

Raflagnahönnun

[Rafhönnun](#)