



Verkefnið felst í byggingu á annars vegar 710 metra löngum varnargarði og hins vegar svonefndum keilum. Garðurinn og keilurnar verða byggðar úr jarðefnum sem eru fengin innan framkvæmdasvæðisins, bæði lausum efnum og efni úr bergskeringum.

Sú hlið garðsins og keilnanna sem snýr móti fjalli verður byggð upp með netgrindum og styrktum jarðvegi. Í verkinu er enn fremur innifalið rif mannvirkja, gerð vinnuvega, göngustíga og gerð drenskurða.

Helstu magntölur eru:

Drenskurðir 950 m, klapparsprenging/fleygun 91.000 m³, bygging varnargarðs og keila 370.000 m³, uppsetning netgrinda 11.000 m² og öryggisgirðing ofan á varnargarði 720 m.

Gert er ráð fyrir að verkið verði unnið á árunum 2008-2010.



ÓSAFL

Marti Contractors Ltd

Íslenskir aðalverktakar hf

Verkkaupi

Bolungarvíkurkaupstaður
Ofanflóðasjóður

Verk hafð

2008

Staðarstjóri

Rúnar Ágúst Jónsson

Verkhönnun

Línuhönnun
Landmótun

Frumathugun

Hnit

Orion Ráðgjöf

Verki lokið

Áætluð 2010

Mat á umhverfisáhrifum

Náttúrustofa vestfjarða

Eftirlit

Framkvæmdarsýsla ríkisins

Verktaki

Ósafll - dótturfélag ÍAV
og Marti.